

ORÇAMENTO

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

Data: 26/08/2020

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

Área: 13500 m2

LOCAL: ESTRADA DE ACESSO À COMUNIDADE RIO QUIBEBE (Entre a Avenida Duque de Caxias PR-483 + 2250 Metros) TRECHO A-C

Extensão: 2250 m

Largura: 6 m

BDI: 26,75%

Quadrante: 0 m2

Referência	Código	Serviço	Quantidade	Unidade	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	Percent. %
DER	500000	01 - SERVIÇOS PRELIMINARES					
		Escarificação, regularização compac. Subleito *	18.000,000	m2	3,23	58.140,000	11,14%
		Total do grupo				58.140,00	11,14%
DER	532600	02 - PAVIMENTAÇÃO					
		Colchão de argila p/ pav. Poliédrico	13.500,000	m2	3,71	50.085,000	9,60%
		Extração, carga, prepararo e assentamento do poliedrico	13.500,000	m2	24,25	327.375,000	62,74%
		Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra. pedra p/ pav.	4.500,000	m	10,55	47.475,000	9,10%
		Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico	13.500,000	m2	1,27	17.145,000	3,29%
		Compactação de pavimento poliédrico *	27.000,000	m2	0,53	14.310,000	2,74%
		Contenção lateral c/ solo local p/ pav. Poliédrico	4.500,000	m2	1,52	6.840,00	1,31%
		Total do grupo				463.230,00	88,78%
DER	820000	03 - SINALIZAÇÃO					
		Placa de sinalização c/ película refletiva	0,636	m2	451,74	287,31	0,06%
		Suporte de madeira 3 " x 3 " p/placa de sinalização	1,000	pç	122,74	122,74	0,02%
		Total do grupo				410,05	0,08%
		VALOR DO ORÇAMENTO				521.780,05	100,00%

Ref.: Tabela DER/PR 10 - 2019, com desoneração de encargos conforme Acórdão 2622/2013 TCU.


Eng. Civil: Taiane Pachão Schio
Crea-Pr: 187.015/D

Eng. Civil: Andressa Thais Nesi
Crea-Pr: 171.433/D