


Detalhe S2
escala 1:25




DETALHE TÍPICO – VASO SANITÁRIO

ESCALA 1:25

LEGENDA:

- 01 – VEDAÇÃO PARA SAÍDA VASO SANITÁRIO DN100
- 02 – JOELHO 90° PVCE – DN100
- 03 – LUVA SIMPLES PVCE – DN100
- 04 – TUBO PVC TIPO ESGOTO (PVCE) – DN100
- 05 – JOELHO 90° DE REDUÇÃO E COM BUCHA DE LATÃO PVCA – DN25x1.1/2"
- 06 – ENGATE FLEXÍVEL DE PVC DN1/2"X 30CM
- 10 – VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL COM CAIXA ACOPLADA




DETALHE TÍPICO – LAVATÓRIO DE COLUNA

ESCALA 1:25

LEGENDA:

- 01 – JOELHO 90° COM ANEL – DN40mm
- 02 – TUBO PVC TIPO ESGOTO (PVCE) – DN40mm
- 03 – JOELHO 45° PVCE – DN40mm
- 04 – JOELHO 90° PVCE – DN40mm
- 05 – CAIXA SIFONADA (RALO) PVCE – DN100x150x50mm
- 06 – PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA PVCE – DN100mm + PORTA-GRELHA E GRELHA DE PVC DN100mm
- 07 – TUBO PVC TIPO ESGOTO (PVCE) – DN50mm
- 08 – SIFÃO FLEXÍVEL DE PVC DN1"x40mm
- 09 – JOELHO 90° DE REDUÇÃO E COM BUCHA DE LATÃO (LR) PVCA – DN25x1/2"
- 10 – TUBO DE PVC TIPO ÁGUA (PVCA) – DN25mm
- 11 – ENGATE FLEXÍVEL DE PVC – DN1/2"x30cm
- 12 – LAVATÓRIO DE COLUNA



DETALHE TÍPICO – DUCHA FRIA

ESCALA 1:25

LEGENDA:

- 01 – CAIXA SIFONADA (RALO) PVCE – DN100x150x50mm
- 02 – PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA PVCE – DN100mm + PORTA-GRELHA E GRELHA DE PVC DN100mm
- 03 – TUBO PVC TIPO ESGOTO (PVCE) – DN75mm
- 04 – JOELHO 90° DE REDUÇÃO E COM BUCHA DE LATÃO (LR) PVCA – DN25x1/2"
- 05 – TUBO DE PVC TIPO ÁGUA (PVCA) – DN25mm
- 06 – LUVA DE PVC E COM BUCHA DE LATÃO (LR) PVCA – DN25x3/4"
- 07 – REGISTRO DE PRESSÃO DN3/4"
- 08 – ADAPTADOR COM BOLSA E ROSCA (PVCA) – DN25x3/4"
- 09 – DUCHA FRIA

LISTA DE MATERIAIS - DETALHES DE ESGOTO

ITEM	FLUIDO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.
4	ESGOTO	JOELHO 45° ø50mm – PVC CONVENCIONAL (SÉRIE NORMAL)	PÇ	02
12	ESGOTO	REDUÇÃO ø100x50mm – PVC CONVENCIONAL (SÉRIE NORMAL)	PÇ	01
14	ESGOTO	REDUÇÃO ø100x75mm – PVC CONVENCIONAL (SÉRIE NORMAL)	PÇ	01
15	ESGOTO	JOELHO 45° ø75mm – PVC CONVENCIONAL (SÉRIE NORMAL)	PÇ	01
17	ESGOTO	JUNÇÃO SIMPLES ø100x100mm – PVC CONVENCIONAL (SÉRIE NORMAL)	PÇ	05
18	ESGOTO	JUNÇÃO SIMPLES ø75x75mm – PVC CONVENCIONAL (SÉRIE NORMAL)	PÇ	01
19	ESGOTO	JOELHO 45° ø100mm – PVC CONVENCIONAL (SÉRIE NORMAL)	PÇ	02
25	ESGOTO	REDUÇÃO ø75x50mm – PVC CONVENCIONAL (SÉRIE NORMAL)	PÇ	03
26	ESGOTO	JUNÇÃO SIMPLES ø50x50mm – PVC CONVENCIONAL (SÉRIE NORMAL)	PÇ	03
	ESGOTO	TUBO ø100mm – PVC CONVENCIONAL (SÉRIE NORMAL)	M/L	9,50
	ESGOTO	TUBO ø75mm – PVC CONVENCIONAL (SÉRIE NORMAL)	M/L	2,40
	ESGOTO	TUBO ø50mm – PVC CONVENCIONAL (SÉRIE NORMAL)	M/L	12,00
	ESGOTO	TUBO ø40mm – PVC CONVENCIONAL (SÉRIE NORMAL)	M/L	3,00



Prefeitura de
FRANCISCO BELTRÃO

Secretaria de Planejamento
Departamento de Informação, Pesquisa
e Planejamento Municipal

Obra:
**Complexo Aquático Padre Ulrico
Sanitários**

Projeto Nº:
1809

Endereço Obra:
Rua Otacilio Brito - Padre Ulrico

Arquivo:
HIDRI- VESTIARIOS.dwg

Projeto Tipo:

Município / Estado:
Francisco Beltrão - Paraná

Data:
Julho/2020

Referência:
Detalhes - Esgoto

Escala:
Indicada

Responsável Técnico / Autor do Projeto:
Camila Cancellier
Engenheira Civil CREA 1381192/PR

Prancha nº:

HID
04
04