

ORÇAMENTO

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

Data: 05/07/2022

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - PONTOS CRÍTICOS - LOTE 01

LOCAL: MORRO DOS MALAGE - LINHA OSVALDO CRUZ E COMUNIDADE KM 20

BDI: 26,19%

Área: 7500 m2

Extensão: 1250 m

Largura: 6 m

Quadrante: 0 m2

					Valor	Valor	Porcent.
Referência	Código	Serviço	Quantidade	Unidade	Unitário R\$	Total R\$	%
DER	500000	01 - SERVIÇOS PRELIMINARES	10.000,000	m2	R\$ 4,73		
		Escarificação, regularização compac. Subleito *				47.300,000	11,73%
		Total do grupo				47.300,00	11,73%
		02 - PAVIMENTAÇÃO					
DER	532600	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico	7.500,000	m2	R\$ 5,52	41.400,000	10,27%
DER	521450	Extração, carga, prepararo e assentamento do poliedrico	7.500,000	m2	R\$ 32,29	242.175,000	60,05%
DER	535200	Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra. pedra p/ pav.	2.500,000	m	R\$ 13,51	33.775,000	8,38%
DER	532650	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico	7.500,000	m2	R\$ 1,75	13.125,000	3,25%
DER	532700	Compactação de pavimento poliédrico *	15.000,000	m2	R\$ 0,76	11.400,000	2,83%
DER	575100	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. Poliédrico	2.500,000	m2	R\$ 1,83	4.575,00	1,13%
DER	810200	Meio fio de concreto tipo 2 (executado c/ extrusora)	290,000	m	R\$ 32,80	9.512,00	2,36%
		Total do grupo				355.962,00	88,27%
		VALOR DO ORÇAMENTO				403.262,00	100,00%

Ref.: Tabela DER/PR 02 - 2022, com desoneração de encargos conforme Acórdão 2622/2013 TCU.

- * Será executado o serviço de escarificação, regula. e compact. nos 6 metros de largura de pista, bem como no acostamento lateral de 1 metro para cada lado da pista, totalizando 8 metros de largura em todo o trecho
- * Será realizada a compactação em toda a área de pista após o rejuntamento com argila, bem como a compactação final após o travamento do pavimento com argila



Eng. Civil: Andressa Thaís Nesi

Crea-Pr: 171.433/D