

# ORÇAMENTO

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

Data: 05/07/2022

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - PONTOS CRÍTICOS - LOTE 03

Área: 3406 m2

LOCAL: COMUNIDADES CABECEIRA DO RIO DO MATO, LINHA CALEGARI, MENINO JESUS (PONTO CRÍTICO) E BARRA DO RIO DO CERNE

Extensão: 566 m

Largura: 6 m

BDI: 26,19%

Quadrante: 10 m2

Referência	Código	Serviço	Quantidade	Unidade	Valor	Valor	Porcent.
					Unitário R\$	Total R\$	%
DER	500000	01 - SERVIÇOS PRELIMINARES	4.528,000	m2	4,73		
		Escarificação, regularização compac. Subleito *				21.417,440	11,99%
		Total do grupo				21.417,44	11,99%
		02 - PAVIMENTAÇÃO					
DER	532600	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico	3.406,000	m2	5,52	18.801,120	10,52%
DER	521450	Extração, carga, prepararo e assentamento do poliedrico	3.406,000	m2	32,29	109.979,740	61,54%
DER	535200	Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra. pedra p/ pav.	1.132,000	m	13,51	15.293,320	8,56%
DER	532650	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico	3.406,000	m2	1,75	5.960,500	3,34%
DER	532700	Compactação de pavimento poliédrico *	6.812,000	m2	0,76	5.177,120	2,90%
DER	575100	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. Poliédrico	1.132,000	m2	1,83	2.071,56	1,16%
		Total do grupo				157.283,36	88,01%
		VALOR DO ORÇAMENTO				178.700,80	100,00%

Ref.: Tabela DER/PR 02-2022, com desoneração de encargos conforme Acórdão 2622/2013 TCU.

\* Será executado o serviço de escarificação, regula. e compact. nos 6 metros de largura de pista, bem como no acostamento lateral de 1 metro para cada lado da pista, totalizando 8 metros de lagura em todo o trecho

\* Será realizada a compactação em toda a área de pista após o rejuntamento com argila, bem como a compactação final após o travamento do pavimento com argila

Eng. Civil: Andressa Thaís Nesi  
Crea-Pr: 171.433/D