



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1078147-05	Nº SICONV 914207	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO/PR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES ARRUDÃO			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 03-2022.xls')	DATA BASE 03-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES ARRUDÃO	MUNICÍPIO / UF FRANCISCO BELTRÃO/PR	BDI 1 26,31%	BDI 2 18,40%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES ARRUDÃO									359.720,17	
1.			AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO/PR						359.720,17	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						5.884,87	
1.1.1.	Composição	001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	4,50	310,71	BDI 1	392,46	1.766,07	RA
1.1.2.	SINAPI-I	10527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)	MXMES	160,00	17,00	BDI 1	21,47	3.435,20	RA
1.1.3.	Composição	002	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO ?TORRE? (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA).	M	40,00	13,53	BDI 1	17,09	683,60	RA
1.2.			RETIRADAS E DEMOLIÇÕES						874,44	
1.2.1.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	21,60	30,69	BDI 1	38,76	837,22	RA
1.2.2.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,60	49,11	BDI 1	62,03	37,22	RA
1.3.			FECHAMENTO DE VÃOS EM ALVENARIA						1.349,82	
1.3.1.	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	13,10	81,58	BDI 1	103,04	1.349,82	RA
1.4.			REVESTIMENTOS						848,10	
1.4.1.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	17,34	5,89	BDI 1	7,44	129,01	RA
1.4.2.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	17,34	32,83	BDI 1	41,47	719,09	RA
1.5.			PINTURAS						204.183,74	
1.5.1.	Composição	003	APLICAÇÃO DE HIPOCLORITO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS (PAREDES E MARQUIZES) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	2.184,40	1,90	BDI 1	2,40	5.242,56	RA
1.5.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	2.184,40	1,73	BDI 1	2,19	4.783,84	RA
1.5.3.	Composição	004	RASPAGEM MANUAL DE PINTURA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS (PAREDES E MARQUIZES).	M2	2.184,40	11,30	BDI 1	14,27	31.171,39	RA
1.5.4.	Composição	005	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS (PAREDES, PILARES E MARQUIZES).	M2	2.184,40	26,61	BDI 1	33,61	73.417,68	RA
1.5.5.	Composição	006	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS, (PAREDES, PILARES E MARQUIZES).	M2	2.184,40	20,34	BDI 1	25,69	56.117,24	RA
1.5.6.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	512,11	8,89	BDI 1	11,23	5.751,00	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1078147-05	Nº SICONV 914207	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO/PR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES ARRUDÃO			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 03-2022.xls')	DATA BASE 03-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES ARRUDÃO	MUNICÍPIO / UF FRANCISCO BELTRÃO/PR	BDI 1 26,31%	BDI 2 18,40%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES ARRUDÃO									359.720,17	
1.5.7.	SINAPI	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	512,11	42,82	BDI 1	54,09	27.700,03	RA
1.6.			CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INDUSTRIAL DE PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					-	146.579,20	
1.6.1.	Cotação	01	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INDUSTRIAL DE PAREDE, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES : - VAZÃO DE AR MÍNIMO DE 95.000 M³/H; - POTÊNCIA MÍNIMA DE 3CV; - GABINETE EM AÇO INOX OU ALUMÍNIO; - CONJUNTO DE HÉLICES EM AÇO INOX OU ALUMÍNIO; - TELA PROTETORA; - TENSÃO ELÉTRICA DE 220V; - PAINEL DIGITAL E CONTROLE REMOTO; - AJUSTES DE VELOCIDADE; - CERTIFICADO DE GARANTIA DE 12 MESES; INCLUSO: FIXAÇÃO DE SUPORTE, ACABAMENTO COM VEDAÇÃO TOTAL ENTRE APARELHO E PAREDE, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA E TODO O MATERIAL NECESSÁRIO PARA A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO.	UN	4,00	30.950,00	BDI 2	36.644,80	146.579,20	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

FRANCISCO BELTRÃO/PR
Local

segunda-feira, 19 de setembro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: FRANCIELLE C. ZAPELINI
CREA/CAU: CAU Nº A40663-5
ART/RRT: 11990793